


DELTACON
CONSTRUÇÕES & ENGENHARIA

RUA POETA LAURO MENEZES N° 578 - 1º ANDAR - SL 01
CENTRO - TIANGUÁ/CE - CEP 62.320-000
(88) 3671-2399 - (88) 9227-0408
CNPJ: 07.699.728/0001-00 CGF: 06.188608-4
deltacon-lcacoes@hotmail.com




PROPOSTA DE PREÇOS


OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE ARATICUM, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ - CE.

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 02/2022-SEINFRA


DATA: 26 DE JANEIRO DE 2022 - 08:30Hs


Diego Sávio Tomaz Moita
Eng. Civil / Seg. do Trabalho
CREA-CE 47784

QUALIDADE, CONFIABILIDADE E EXCELÊNCIA EM SUA OBRA



TIANGUÁ-CE, 26 DE JANEIRO DE 2022



A
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUÁ - CE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2022-SEINFRA

Prezados(as) senhores(as),

Apresentamos a V. Sas. Nossa proposta de preços para execução dos SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE ARATICUM, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ - CE, objeto da referida Tomada de Preços.

O valor total da proposta é de R\$ 162.293,75 (cento e sessenta e dois mil e duzentos e noventa e três reais e setenta e cinco centavos), conforme planilha de preços, composição de preços e cronograma físico-financeiro, em anexo.

O prazo de conclusão de todas as obras e serviços é de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de recebimento da ordem de início dos serviços.

E o prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias, contados a partir desta data de apresentação.

Informamos que a taxa de BDI adotado para execução dos serviços é de 26,00 (vinte e seis) por cento, conforme composição analítica, em anexo.

Declaramos que nos preços propostos, estão incluídas todas as despesas de fornecimento dos materiais, máquinas, equipamentos, ferramentas e mão de obra necessária, além das taxas, impostos, encargos sociais e trabalhistas, benefícios, transportes e seguros.


Declaramos que visitamos/conhecimentos os locais dos serviços, e que tomamos conhecimento de todas as facilidades e dificuldades para execução dos serviços.

Finalizando, declaramos que verificamos todos os projetos dos serviços estando de acordo com os serviços a serem executados e que estamos de pleno acordo com todas as condições estipuladas no Edital da referida Tomada de Preços e seus anexos.

Atenciosamente,

Diego Sávio Tomaz Moita
Eng. Civil / Eng. de Trabalho
CREA - CE 47784

DIEGO SAVIO TOMAZ MOITA
ENG. CIVIL / ENG. DE SEGURANÇA DO TRABALHO
RESP. TÉCNICO
CREA - CE 47.784 - D

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE ARATICUM, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ - CE	DATA: 26/01/2022	BDI: 26,00%	
DESCRIÇÃO:	EDITAL - TOMADA DE PREÇOS N.º 02/2022 - SEINFRA	SEINFRA	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	ARATICUM, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ - CE	027 1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	09/2021
EMPRESA:	DELTAÇON CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E ENGENHARIA EIRELI	COMP. DOS PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						2.218,44
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	12,00	136,14	1.633,68
1.2	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	2.658,01	0,22	584,76
2	TERRAPLENAGEM						159,48
2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	2.658,01	0,06	159,48
3	PAVIMENTAÇÃO						87.581,43
3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	2.658,01	32,95	87.581,43
4	DRENAGEM						38.845,21
4.1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	SEINFRA	M	747,34	35,99	26.896,77
4.2	C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1.3	SEINFRA	M3	26,17	456,57	11.948,44
VALOR ORÇAMENTO:						128.804,56	
VALOR BDI:						33.489,19	
VALOR TOTAL:						162.293,75	
Cento e Sessenta e Dois Mil Duzentos e Noventa e Três reais e Setenta e Cinco centavos							

Diego Sávio Tomaz Motta
 Eng. Civil / Seg. do Trabalho
 CREA-CE 417184

(Handwritten signatures and initials)

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO						
OBRA:	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE ARATICUM, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ - CE	DATA: 28/01/2022	BDI : 26,00%			
DESCRIÇÃO:	EDITAL - TOMADA DE PREÇOS N.º 02/2022 - SEINFRA	VERSÃO	HORA	MESES	REF.	
LOCAL:	ARATICUM, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ - CE	SEINFRA	027,20% DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
EMPRESA:	DELTA CON CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E ENGENHARIA EIRELI	COMP. SERVIÇOS PRÓPRIAS	0,00%	0,00%		

Município de Tianguá
 Prefeitura Municipal
 950
 2022


ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,37	2.218,44	100,00	2.218,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2	TERRAPLENAGEM	0,10	159,48	100,00	159,48	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PAVIMENTAÇÃO	53,96	87.581,43	30,00	26.274,43	45,00	39.411,64	25,00	21.895,36
4	DRENAGEM	23,94	38.845,21	40,00	15.538,08	35,00	13.595,82	25,00	9.711,31
5	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	20,63	33.489,19	34,31	11.490,14	41,15	13.780,80	24,54	8.218,25
			162.293,75	34,31	55.680,57	41,15	66.788,26	24,54	39.824,92
				34,31	55.680,57	75,46	122.468,83	100,00	162.293,75


ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	Total parcela	
				%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,37	2.218,44	100,00	2.218,44
2	TERRAPLENAGEM	0,10	159,48	100,00	159,48
3	PAVIMENTAÇÃO	53,96	87.581,43	100,00	87.581,43
4	DRENAGEM	23,94	38.845,21	100,00	38.845,21
5	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	20,63	33.489,19	100,00	33.489,19
			162.293,75		162.293,75

Diego Sávio Tomaz Monteiro
 Eng. Civil / Seg. do Trabalho
 CREA-CE 42784

[Handwritten signatures and initials]

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE ARATICUM, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ - CE	DATA : 28/01/2022	BDI : 26,00%		
	DESCRIÇÃO:	EDITAL - TOMADA DE PREÇOS N° 02/2022 - SEINFRA	FONTE: SEINFRA	VERSÃO: 027 1 COM DESONERAÇÃO	HORA: 83,85%	MES: 47,76%
LOCAL:	ARATICUM, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ - CE		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%
EMPRESA:	DELTAÇON CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E ENGENHARIA EIRELI					



C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	4,93	9,87
TOTAL MAO DE OBRA:					9,87

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10537 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	31,99	32,63
11100 ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	22,46	22,46
11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	11,33	50,98
11725 PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	13,97	2,10
TOTAL MATERIAL:					108,18

VALOR SEM ENCARGOS:	118,05
VALOR ENCARGOS (83.85%):	18,09
VALOR COM ENCARGOS:	136,14
VALOR BDI (26.00%):	35,40
VALOR COM BDI:	171,54

C2873 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) (M2)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10700 CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	0,00100000	57,19	0,06
TOTAL EQUIPAMENTO:					0,06


MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037 AJUDANTE	SEINFRA	H	0,00400000	5,77	0,02
12382 NIVELADOR	SEINFRA	H	0,00200000	9,67	0,02
12445 TOPOGRAFO	SEINFRA	H	0,00200000	12,35	0,02
TOTAL MAO DE OBRA:					0,06

VALOR SEM ENCARGOS:	0,12
VALOR ENCARGOS (83.85%):	0,10
VALOR COM ENCARGOS:	0,22
VALOR BDI (26.00%):	0,06
VALOR COM BDI:	0,28

C3232 - RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA (M2)


EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10756 MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00027778	182,62	0,05
TOTAL EQUIPAMENTO:					0,05


MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,00055556	4,93	0,00
TOTAL MAO DE OBRA:					0,00


 Diego Sávio Tomaz Boita
 Eng. Civil / Seg. do Trabalho
 CREA-CE 47784

VALOR SEM ENCARGOS:	0,05
VALOR ENCARGOS (83.85%):	0,01
VALOR COM ENCARGOS:	0,06
VALOR BDI (26.00%):	0,02

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE ARATICUM, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ - CE	DATA : 26/01/2022	BDI : 26,00%
	DESCRIÇÃO:	EDITAL - TOMADA DE PREÇOS N° 02/2022 - SEINFRA	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	ARATICUM, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ - CE	SEINFRA	COM DESONERAÇÃO	HORA
EMPRESA:	DELTA CON CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E ENGENHARIA EIRELI	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	83,85%	47,76%
			0,00%	0,00%



VALOR COM BDI: 0,08

C2896 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	11,39	0,57
10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	62,55	0,63
TOTAL EQUIPAMENTO:						1,20

MÃO DE OBRA		FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,30000000	7,43	2,23
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	4,93	2,96
TOTAL MÃO DE OBRA:						5,19

MATERIAL		FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	54,72	8,21
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	59,37	8,91
TOTAL MATERIAL:						17,12

VALOR SEM ENCARGOS:	23,51
VALOR ENCARGOS (83,85%):	9,44
VALOR COM ENCARGOS:	32,95
VALOR BDI (26,00%):	8,57
VALOR COM BDI:	41,52

C0367 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m) (M)

MÃO DE OBRA		FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,30000000	7,43	2,23
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,40000000	4,93	1,97
TOTAL MÃO DE OBRA:						4,20

SERVIÇO		FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3127	AREIA ASFALTO USINADA À FRIO - AAUF (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	0,00300000	49,04	0,15
C3324	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	SEINFRA	M3	0,00070000	239,38	0,17
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	1,80	0,45
C3250	CONFEÇÃO DE BANQUETA / MEIO FIO PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (1,00 x 0,25 x 0,15 m)	SEINFRA	M	1,00000000	12,53	12,53
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,04000000	3,39	0,14
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1ª CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	0,02000000	13,08	0,26
TOTAL SERVIÇO:						13,70



 Diego Sávio Torres Malta
 Eng. Civil / Serviço do Trabalho
 CREA - CE 47784

VALOR SEM ENCARGOS:	17,90
VALOR ENCARGOS (83,85%):	18,09
VALOR COM ENCARGOS:	35,99
VALOR BDI (26,00%):	9,36
VALOR COM BDI:	45,35


C0170 - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3 (M3)

MÃO DE OBRA		FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	--	-------	-------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS




OBRA:	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE ARATICUM, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ - CE	DATA : 26/01/2022	BDI : 26,00%
DESCRIÇÃO:	EDITAL - TOMADA DE PREÇOS N.º 02/2022 - SEINFRA	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	ARATICUM, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ - CE	SEINFRA	027 1 COM DESONERAÇÃO
EMPRESA:	DELTA CON CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E ENGENHARIA EIRELI	SEINFRA	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
		HORA	MES
		REF.	
		83,85%	47,76%
		0,00%	0,00%



12543	SERVENTE	SEINFRA	H**	10,00000000	4,93	49,34
TOTAL MAO DE OBRA:						49,34

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,21600000	73,77
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	486,00000000	243,00
TOTAL MATERIAL:					316,77


VALOR SEM ENCARGOS:	366,11
VALOR ENCARGOS (83,85%):	90,46
VALOR COM ENCARGOS:	466,57
VALOR BDI (26,00%):	118,71
VALOR COM BDI:	575,28


 Diego Sávio Terra
 Eng. Civil / S.º de Trabalho
 CREA - CE 47784









COMPOSIÇÃO DO BDI				
OBRA:	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE ARATICUM, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TIANGUÁ - CE	DATA : 26/01/2022	BDI : 26,00%	
DESCRIÇÃO:	EDITAL - TOMADA DE PREÇOS N.º 02/2022 - SEINFRA	FONTE	VERSÃO	REF.
LOCAL:	ARATICUM, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TIANGUÁ - CE	SEINFRA	027 1 COM DESONERAÇÃO	83,85% 47,75% 05/2021
EMPRESA:	DELTA CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E ENGENHARIA EIRELI	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00% 0,00%


COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,80
DF	Despesas financeiras	1,02
R	Riscos	0,50
	TOTAL	5,32

	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,32
L	Lucro	6,64
	TOTAL	6,96

I	Impostos	
	ISS	2,40
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
	TOTAL	10,55

BDI = 26,00%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$



Diego Sávio Tomaz Moita
Eng. Civil / Seg. do Trabalho
CREA-CE 1784





TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE ARATICUM, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ - CE	DATA: 26/01/2022	BDI: 26,00%			
DESCRIÇÃO:	EDITAL - TOMADA DE PREÇOS N° 02/2022 - SEINFRA	FONTE: SEINFRA	VERSÃO: 027.1 COM DESONERAÇÃO	HORA: 83,85%	MES: 47,76%	REF: 06/2021
LOCAL:	ARATICUM, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ - CE	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS: 0,00% 0,00%				
EMPRESA:	DELTA CON CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E ENGENHARIA EIRELI					



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46


C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

Diego Sávio Torres Moita
Eng. Civil / Seg. do Trabalho
CREMACE 47784



DECLARAÇÃO E RELAÇÃO DE EQUIPE TÉCNICA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2022-SEINFRA;

Objeto: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE ARATICUM, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ - CE;

A DELTACON CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E ENGENHARIA EIRELI, inscrita no CNPJ nº 07.699.728/0001-00 sediada na Rua Poeta Lauro Menezes nº 578, andar 01, sala 01, centro, Tianguá – CE, por intermédio de seu administrador titular/responsável técnico o Sr. DIEGO SÁVIO TOMAZ MOITA, portador do RG nº 2000028020651 do CPF nº 008.075.303-52 e do CREA nº 47.784-D, **DECLARA**, para todos os fins e sob as penas da lei, especialmente para fins de prova em processo licitatório junto ao município de Tianguá, Estado do Ceará, que disponibiliza das exigências mínimas relativas para instalações de canteiros, máquinas, equipamentos e pessoal técnico especializado, estes últimos estarão à disposição para executarem os serviços considerados essenciais para o cumprimento do objeto da licitação constantes da seguinte relação de disponibilidade, dentre outros:

RELAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	MODELO	ANO FABR.	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	QUANT.
1.0	Placa Vibratória	TOYAMA TPC60W	2019	Ótimo	02
2.0	Betoneira 400L Trifásica	Maqtron	2014	Bom	01
3.0	Escora Metálica	Fab. Própria	-	Bom	30
4.0	Carrinho de mão reforçado	TRAMONTINA	2020	Ótimo	04
5.0	Retroescavadeira 416E	Caterpillar	2011	Ótimo	01
6.0	Caminhão Basculante VW31-320	Volkwagem	2010	Bom	01
5.0	Kits de trabalho para pedreiro	Diversos	2020	Ótimo	04
6.0	Kit de equipamento de medição	Diversos	-	Ótimo	01

RELAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA

ITEM	NOME	FUNÇÃO	EXPERIÊNCIA
1.0	DIEGO SÁVIO TOMAZ MOITA	ENG. CIVIL / RESP. TÉCNICO	10 ANOS

Tianguá, 26 de janeiro de 2022

Atenciosamente,

Diego Sávio Tomaz Moita
Eng. Civil / Resp. do Trabalho
CREA/CE 47784